

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana akumulatorów zasilacza UPS (zgodnie z wykazem w tabeli nr 1). Zasilacz awaryjny UPS Eaton 9355-40-N-0 o numerze fabrycznym 2H092KXX07 znajduje się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, ul. Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn (piwnica).

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy również zapewnienie transportu wymienionych, zdemontowanych elementów na miejsce ich unieszkodliwiania i utylizacji (zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez odpowiednie instytucje związane z ochroną środowiska) oraz wykonanie przeglądu serwisowego całego zasilacza UPS - wraz z jego ponownym rozruchem i kalibracją.

Tabela nr 1. Wykaz elementów do wymiany w awaryjnym zasilaczu UPS

Lp.	Element	ilość (szt.)
1	Akumulator	36

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania:

1. Dostawy fabrycznie nowych akumulatorów.
2. Demontażu i wymiany 36 sztuk akumulatorów
3. Ustawienie nowych akumulatorów na stojakach.
4. Wykonanie połączeń akumulatorów i weryfikacja poprawności połączeń.
5. Dokonanie kontroli i ewentualnej kalibracji po wymianie elementów.
6. Przeprowadzenie testów funkcyjnych przy użyciu oprogramowania serwisowego.
7. Dokonanie przeglądu serwisowego urządzenia.
8. Transport zdemontowanych akumulatorów na miejsce utylizacji i ich utylizacja.
9. Sporządzenie protokołu po zakończonych wymianach i przeglądzie.

Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego sprzętu bądź sprzętu pozostającego w jego dyspozycji. Zamawiający wymaga aby wszelkie prace, wykonywane były przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje.

Prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia dopływu prądu do instalacji odbiorczych. Przed przystąpieniem do prac montażowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę oraz termin wymiany baterii, tak aby osiągnąć wyżej wskazany cel.



Akumulatory znajdują się na stojaku w 4 rzędach po 9 sztuk. W związku z faktem, że stojak na akumulatory nie jest przedmiotem zamówienia, nowe akumulatory muszą zostać zamontowane na istniejącym stojaku.

Parametry dostarczonych akumulatorów nie mogą być niższe niż obecnie zainstalowane akumulatory MWL 120-12h 12V-120Ah. Wymiary akumulatora 330 × 173 × 220 mm waga 32,0 kg.

Do zapytania ofertowego dołączono zdjęcia akumulatorów, stojaka na akumulatory i zasilacza UPS.

Wykonawca sporządzi protokół serwisowy zawierający spis wykonanych czynności oraz zaleceń dotyczących ewentualnej konieczności wykonania naprawy urządzenia w tym wymiany zużytych lub wadliwych części i podzespołów.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

1. spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe
2. posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierał oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym
3. był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
4. był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
5. wszelkie elementy zamontowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymagania producenta zasilacza UPS

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone akumulatory na okres minimum 24 miesiące. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, jak również dostarczyć kartę przekazania odpadu.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia ma obowiązek przekazać Zamawiającemu poniższe dokumenty:

- certyfikat producenta potwierdzający żywotność projektowaną baterii akumulatorowych,
- kartę gwarancyjną dla baterii akumulatorowych.